

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (โรงสูบน้ำ)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 412003 / 2568 รายการเลขที่..... ๙16๐๗๑๙

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคารน ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.00	ลบ.ม	0	0.00	142.00	568.00	568.00	สพฐ.หน้า 1- รายการ A1000
	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม	654	1,308.00	104.00	208.00	1,516.00	พานิชจังหวัด สระแก้ว รายการ 198
	เสาเข็มคสล.หรือคกร.ยาว6.00ม. หนาตัด180คร.ชม.เส้นรอบรูป77ชม.	8.00	ต้น	1099.71	8,797.68	980.00	7,840.00	16,637.68	แบบพิเศษเงินยี่สิบ หน้า 175
2	งานแบบหล่อ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	17.00	ตร.ม	575	9,775.00	145.00	2,465.00	12,240.00	สพฐ.หน้า 10 เงินยี่สิบ หน้า 176
	ตะปู	4.25	กก.	46.73	198.60	0.00	0.00	198.60	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3
3	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 1 : 3 : 5 หรือ คอนกรีตสำเร็จ 350 ksc	0.20	ลบ.ม	2172.9	434.58	532.00	106.40	540.98	พานิชจังหวัด นีร์รับย์ รายการ 10
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 หรือคอนกรีตสำเร็จ 240 ksc	4.00	ลบ.ม	2187.38	8,749.52	466.00	1,864.00	10,613.52	พานิชจังหวัด สระแก้ว รายการ 3
4	งานเหล็ก								
	เหล็กเส้นกลมØ6มม.(2.22กก./เส้น)	27.00	กก.	22.08	596.16	3.50	94.50	690.66	สพฐ.หน้า 10 รายการ A5000
	เหล็กเส้นกลมØ9มม.(4.99กก./เส้น)	280.00	กก.	21.22	5,941.60	4.10	1,148.00	7,089.60	สพฐ.หน้า 10 รายการ A5001
	เหล็กข้ออ้อยØ12มม.(8.88กก./เส้น)	108.00	กก.	20.8	2,246.40	4.10	442.80	2,689.20	สพฐ.หน้า 10 รายการ A5002
	เหล็กข้ออ้อยØ16มม.(15.8กก./เส้น)	52.00	กก.	21.63	1,124.76	4.10	213.20	1,337.96	สพฐ.หน้า 10 รายการ A5003
	ลวดผูกเหล็กNo18	14.00	กก.	40.89	572.46	0.00	0.00	572.46	สพฐ.หน้า 11 รายการ A5034
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				39,744.76		14,949.90		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีราคางานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาตาม สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคามันเขียนซองซองที่ 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคารน ไซประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (โรงสูบน้ำ)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านกนิษฐบรรณ ต.เทพระยา อ.เทพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 412003 / 2568 รายการเลขที่ 0110010105

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายศุภรณ์ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้าง								
	เหล็ก LG100x100x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	2.00	ท่อน	890.58	1,781.16	0.00	0.00	1,781.16	สภยคี่เอ็นจีนีเอริง หน้า 177
	เหล็ก 75x45x15x2.3มม.ยาว6ม.ตัวซี	7.00	ท่อน	389.32	2,725.24	0.00	0.00	2,725.24	สภยคี่เอ็นจีนีเอริง หน้า 178
	เหล็ก LG50x50x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	7.00	ท่อน	334.84	2,343.88	0.00	0.00	2,343.88	สภยคี่เอ็นจีนีเอริง หน้า 179
	เหล็ก LG38x38x2มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	4.00	ท่อน	246.18	984.72	0.00	0.00	984.72	สภยคี่เอ็นจีนีเอริง หน้า 180
	แผ่นเหล็ก 0.10x0.10ม.หนา 4.5มม.	8.00	แผ่น	55	440.00	0.00	0.00	440.00	สภยคี่เอ็นจีนีเอริง หน้า 181
	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20ม.หนา 5 มม.	67.00	แผ่น	61.68	4,132.56	90.00	6,030.00	10,162.56	สพฐ. หน้า 19 รายการ B1000
	ครอบกระเบื้องซีเมนต์ปรับมุม	14.00	คู่	60.75	850.50	0.00	0.00	850.50	ทาสีขึงจังหวัดสระแก้วรายการ 132
	ขอสี่เหลี่ยม	91.00	ตัว	2.8	254.80	0.00	0.00	254.80	ทาสีขึงจังหวัดสระแก้วรายการ 187
	ค่าแรงงานเหล็ก	334.40	กก.	0	0.00	35.00	11,704.00	11,704.00	สพฐ.ตามคำนวณเหล็กแต่ละชนิดรวมกัน
6	งานผนังก่ออิฐ								
	ก่ออิฐมุมอิฐ 1/2 แผ่น	24.00	ตร.ม	298	7,152.00	94.00	2,256.00	9,408.00	สพฐ. หน้า 29-34 B4
	ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9 ซม.)	1.90	ตร.ม	273	518.70	120.00	228.00	746.70	สพฐ. หน้า 29-35 B4
7	งานฉาบปูน								
	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.00	ตร.ม	120	5,520.00	80.00	3,680.00	9,200.00	สพฐ. หน้า 34 B6
8	งานสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	69.00	ตร.ม	60	4,140.00	35.00	2,415.00	6,555.00	สภยคี่เอ็นจีนีเอริง หน้า 182
	ทาสีน้ำมัน	15.00	ตร.ม	62	930.00	35.00	525.00	1,455.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				31,773.56		26,838.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาจาก สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักทรัพยากรกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายศุภรณ์ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (โรงสูบน้ำ)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.คทาพระยา อ.คทาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 412003 / 2568 รายการเลขที่ ๕๑๒๐๑๐๖๕

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายดำรง ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานอื่นๆ								
	ฝักระเบียงแผ่นเรียบหนา6มม.+ตะแกรง@0.60ม.	23.00	ตร.ม	423	9,729.00	92.00	2,116.00	11,845.00	สพฐ. หน้า 23-25 B2
	ไม้เนื้อแข็ง1x8นิ้ว	2.00	ลบ.ฟ	950	1,900.00	1,540.00	1,540.00	1,900.00	สพฐ. หน้า 73 N1006
	มือจับทองเหลือง4นิ้ว	1.00	อัน	35	35.00			35.00	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 88
	สายคู่พร้อมฉนวน	1.00	ชุด	320	320.00			320.00	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 89
	บานพับเหล็ก4นิ้ว	3.00	อัน	45	135.00			1,675.00	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 87
	แผ่นเหล็ก0.20x0.20ม.หนา4.5	4.00	แผ่น	75	300.00			300.00	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 183
	เหล็กแบน1x1/4นิ้วยาว6ม.	7.00	เส้น	195	1,365.00			1,365.00	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 184
	เหล็กLG50x50x2.3มม.ยาว6ม.กลางตีเหลี่ยม	6.00	ท่อน	334.84	2,009.04			2,009.04	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 185
	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูนdirไม่น้อยกว่า12.5มม.ขนาดช่อง38มม.	7.20	ตร.ม	88.65	638.28	40.00	288.00	926.28	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 186
	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น5ปลายเรียบØ2"	1.00	ท่อน	121.87	121.87	120.00	120.00	241.87	สพฐ. หน้า 52 รายการ C1051
10	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเป็ลือยชนิดแขวน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	ชุด	1345	1,345.00	550.00	550.00	1,895.00	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 187
	โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเป็ลือยชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	ชุด	1035	1,035.00	500.00	500.00	1,535.00	สพฐ. หน้า 60 รายการ D1048
	สวิทช์ไฟ(ทาง2Gangขนาด10แอมป์240โวลท์ชนิด คังเรียบคังหรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	ชุด	350	350.00	90.00	90.00	440.00	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 127
	เคีวรับไฟฟ้าคู่มีสายกราวด์ขนาด10แอมป์240โวลท์ชนิดคังเรียบคัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	ชุด	475	475.00	350.00	350.00	825.00	สภายคเณจินียะรัง รายการที่ 128
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				19,758.19		5,554.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคาตรวจสอบ

(นายดำรง ไชยประโคน) ผู้ช่วยผู้จัดการงานช่าง

ปร 4 หน้า 4

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสนบวรณ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หมายเลขที่ 911001,911002 /2568 รายการเลขที่..... ๗๗๖๐๗๐๓๕

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำรณ ไร่ประกอบ.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

[illegible]

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณ ได้มีนามจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ชื่อย่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคำรณ ไร่ไพร่) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหัตถิณขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ปีงบประมาณ)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินชมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 921006,911002 / 2568 รายการเลขที่..... ๗๙๖๑๑๐๙

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายท้าวณ์ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

[illegible]

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง ส่วนถึงประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ส่งชื่อ.....ผู้ประมวลผล/ตรวจสอบ

(นายคำรณ ไซยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 6

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (บำบัดยกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 991002 / 2568 รายการเลขที่..... ๗๖๐๙๐๗๕

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายทวารณ์ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20x2.40ม.หนา 4.5มม.	1.00	แผ่น	3536	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	สเปกซีเอ็นเอ็นบีร้งรายการที่ 190
2	เหล็กแบน 11/4x3/16 นิ้วยาว 6ม.	1.00	เส้น	189.98	189.98	0.00	0.00	189.98	สเปกซีเอ็นเอ็นบีร้งรายการที่ 191
3	เหล็กแบน 11/2x3/16 นิ้วยาว 6ม.	1.00	เส้น	225	225.00	0.00	0.00	225.00	สเปกซีเอ็นเอ็นบีร้งรายการที่ 192
4	เหล็กฉาก 25x25x3มม.ยาว 6ม.	1.00	เส้น	182.91	182.91	0.00	0.00	182.91	สพฐ. หน้า 14 รายการ A7051
5	เหล็กฉาก 40x40x5มม.ยาว 6ม.	1.00	ท่อน	384.09	384.09	0.00	0.00	384.09	สพฐ. หน้า 14 รายการ A7061
6	ลูกปิ่น Ø.0.02ม	2.00	ชุด	350	700.00	0.00	0.00	700.00	สเปกซีเอ็นเอ็นบีร้งรายการที่ 4
7	เหล็กแกนคัน 25มม.	1.00	ชุด	250	250.00	0.00	0.00	250.00	สเปกซีเอ็นเอ็นบีร้งรายการที่ 5
8	ลวดสลึง 3/16 นิ้ว	10.00	เมตร	25	250.00	0.00	0.00	250.00	สเปกซีเอ็นเอ็นบีร้งรายการที่ 6
9	แก๊สออกซิเจน 5 ลิตร	1.00	ลูก	25	25.00	0.00	0.00	25.00	สเปกซีเอ็นเอ็นบีร้งรายการที่ 193
10	ทาสีน้ำมัน	3.00	ตร.ม	62	186.00	35.00	105.00	291.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
11	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	201.00	กก.	0	0.00	25.00	5,025.00	5,025.00	สพฐ.ตามค่าแรงเหล็กแต่ละชนิดรวมกัน
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				5,928.98		5,130.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายทวารณ์ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (รั้ว - ประตูรั้ว 25*25 ม.)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบุรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 911002.921006 / 2568 รายการเลขที่..... ๗๗๕๐๑๓๕

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำรณ ไร่ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาปูนประตูลูก								
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2.8	ลบ.ม	0	0.00	142.00	397.60	397.60	สพฐ.หน้า 1- รายการ A1000
	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.128	ลบ.ม	645	82.56	104.00	13.31	95.87	พินิจจังหวัด สระแก้ว รายการ 198
	คอนกรีต1:3:5	0.128	ลบ.ม	2237.39	286.39	532.00	68.10	354.48	พินิจจังหวัด บุรีรัมย์ รายการ 10
	คอนกรีต1:2:4	0.408	ลบ.ม	2187.38	892.45	466.00	190.13	1,082.58	พินิจจังหวัด สระแก้ว รายการ 3
	เหล็กเสริม RB 12 mm	47.61	กก.	23.21	1,105.03	4.10	195.20	1,300.23	สภายคเ็นเงินยี่งรายการที่ 194
	ฉลุมูกเหล็กNo18	0.7	กก.	40.89	28.62	0.00	0.00	28.62	สพฐ.หน้า 11 รายการ A5034
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี-ข้อต่อยาว6ม.Ø11/2"	3	ท่อน	612.56	1,837.68	0.00	0.00	1,837.68	สพฐ.หน้า 51 รายการ C1004
	ลวดตาข่ายลึงเหล็กขมขมเป็ยกปูนØ.3มม.ขนาดร่อง38มม.	2.25	ตร.ม	88.65	199.46	40.00	90.00	289.46	สพฐ.หน้า 33 รายการ B4112
	นื้อสลักคุดานประตูลูก11/2นิ้ว	6	ตัว	95	570.00	0.00	0.00	570.00	สภายคเ็นเงินยี่งรายการที่ 7
	กลอนเหล็กและกุดง	2	ชุด	280	560.00	0.00	0.00	560.00	สภายคเ็นเงินยี่งรายการที่ 8
	ฉาปูนเรียบธรรมดา	3	ตร.ม	120	360.00	80.00	240.00	600.00	สพฐ. หน้า 34 B6
	ทาสีน้ำพลาสติก	3	ตร.ม	60	180.00	35.00	105.00	285.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ทาสีน้ำมัน	2	ตร.ม	62	124.00	35.00	70.00	194.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป80%พร้อมไม้ค้ำ	1.14	ตร.ม	575	655.50	145.00	165.30	820.80	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3
	ตะปู	0.2	กก.	46.73	9.35	0.00	0.00	9.35	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3
2	เสาปูนรั้วล่อดิน								
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1.04	ลบ.ม	0	0.00	142.00	147.68	147.68	สพฐ.หน้า 1- รายการ A1000
	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.06	ลบ.ม	645	41.28	104.00	6.66	47.94	พินิจจังหวัด สระแก้ว รายการ 198
	คอนกรีต1:3:5	0.06	ลบ.ม	2237.39	143.19	532.00	34.05	177.24	พินิจจังหวัด บุรีรัมย์ รายการ 10
	คอนกรีต1:2:4	0.20	ลบ.ม	2187.38	446.23	466.00	95.06	541.29	พินิจจังหวัด สระแก้ว รายการ 3
	เหล็กเสริม	29.91	กก.	23.21	694.21	4.10	122.63	816.84	สพฐ.หน้า 10 รายการ A5001
	ฉลุมูกเหล็กNo18	0.40	กก.	40.89	16.36	0.00	0.00	16.36	สพฐ.หน้า 11 รายการ A5034
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				8,232.30		1,940.72		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคำรณ ไร่ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 8

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ครัวเรือน มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ครัว - ประตูรั้ว 25*25 ม.)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 911002.921006 / 2568 รายการเลขที่..... 316 01015

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคารน ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ลวดปูนเย็บธรรมดา	1.50	ตร.ม	120	180.00	80.00	120.00	300.00	สพฐ. หน้า 34 B6
	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5	ตร.ม	60	90.00	35.00	52.50	142.50	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	0.57	ตร.ม	62	35.34	35.00	19.95	55.29	สพฐ. หน้า 8 รายการ A3
	ตะปู	0.1	กก.	46.73	4.67	0.00	0.00	4.67	สพฐ. หน้า 8 รายการ A3
3	รั้วเสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.28	ลบ.ม	0	0.00	142.00	39.76	39.76	สพฐ. หน้า 1- รายการ A1000
	คอนกรีต 1:2:4	0.2	ลบ.ม	2187.38	437.48	532.00	106.40	543.88	พนักขังจังหวัด สระแก้ว รายการ 3
	ลวดหนามเบอร์ 12 Ø 2.64 มม.	180	ม.	6.5	1,170.00	3.50	630.00	1,800.00	สายเคเบิลเอ็นซีเอ็นซีรายการที่ 195
	เสารั้วทสอ. เสารั้วรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9	ต้น	385.21	3,466.89	40.00	360.00	3,826.89	สายเคเบิลเอ็นซีเอ็นซีรายการที่ 10
	น็อค ๒.4 มม.	81	ตัว	22	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	สายเคเบิลเอ็นซีเอ็นซีรายการที่ 11
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				7,166.38		1,328.61		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาทางสำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคากันันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคารน ไซประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 9

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (การประสานท่อระหว่างระบบ)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดความแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบุรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 911002 / 2568 รายการเลขที่..... ๗๖๐๑๓๕

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำรณ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี.E3"	7.50	ท่อน	1839	13,792.50	320.00	2,400.00	16,192.50	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 196
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี.E4"	5	ท่อน	2489	12,445.00	350.00	1,750.00	14,195.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 197
3	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบ.E3/4"	1	ท่อน	59.81	59.81	80.00	80.00	139.81	พานิชจังหวัด สระแก้ว รายการ 57
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้าน.E3"	4	ตัว	1385	5,540.00	18,500.00		5,540.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 12
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้าน.E4"	1	ตัว	1750	1,750.00			1,750.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 13
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้าน.E3"	2	ตัว	1550	3,100.00			3,100.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 14
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้าน.E4"	4	ตัว	1900	7,600.00			7,600.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 15
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้าน.E4"	1	ตัว	2450	2,450.00			2,450.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 16
9	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน.E4"	18	ตัว	445	8,010.00			8,010.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 17
10	สามทางเหล็กอาบสังกะสี.E3"	1	ตัว	320	320.00			320.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 18
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน2ด้าน.E4"	1	ตัว	2450	2,450.00			2,450.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 19
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน.E3"	22	ตัว	385	8,470.00			26,970.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 20
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน.E4"แบบทวงมาลัย	1	ชุด	12000	12,000.00			12,000.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 21
14	มาตรวัดน้ำ(ใบพัด2ชั้น).E4"	1	ชุด	22500	22,500.00			22,500.00	สฟฐ.หน้า 53- รายการ C1074
15	ก๊อกน้ำทองเหลือง.E3/4"	1	อัน	185	185.00			185.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 22
16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-ม.E3"	1	ตัว	220	220.00			220.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 23
17	ข้อต่อเกลียวนอกPVC.ชั้น13.5Ø3/4"	5	ตัว	8	40.00			40.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 24
18	ประเก็นยาง.E3"	22	แผ่น	25	550.00			550.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 25
19	ประเก็นยาง.E4"	17	แผ่น	59	1,003.00			1,003.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 26
20	น๊อตยึดหน้างาน	224.00	ตัว	45	10,080.00			10,080.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 27
21	เทปพันเกลียว	20.00	ม้วน	19	380.00			380.00	สายดินเงินยี่สิบรายการที่ 28
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				112,945.31		22,730.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาแล้ว สันนิษฐานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคำรณ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสีØ3"	1.00	ท่อน	1839	1,839.00	320.00	320.00	2,159.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 198
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Ø2"	1	ท่อน	1181	1,181.00	180.00	180.00	1,361.00	สพท.หน้า SI- รายการ C1005
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Ø1/2"	2	ท่อน	296	592.00	105.00	210.00	802.00	สพท.หน้า SI- รายการ C1000
4	ท่อPVC.ยว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบØ3/4"	1	ท่อน	59.81	59.81	80.00	80.00	139.81	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 57
5	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสีØ.5"x15ชม.	3	ท่อน	125	375.00			375.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 29
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีØ3/4"	4	ตัว	35.3	141.20			141.20	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 30
7	สามทางเหล็กอาบสังกะสีØ1/2"	2	ตัว	33.6	67.20			67.20	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 31
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้าจาน2ด้านØ3"	1	ตัว	1500	1,500.00			1,500.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 32
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี45Ø1 1/2"-2"	2	ตัว	1650	3,300.00			3,300.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 33
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้าจาน2ด้านØ3"	1	ตัว	1380	1,380.00			1,380.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 34
11	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน3ด้านØ3"	3	ตัว	1920	5,760.00		12,500.00	18,260.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 35
12	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวในØ3"	8	ตัว	385	3,080.00			3,080.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 36
13	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวในØ3"สค3/4"	2	ตัว	345	690.00			690.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 37
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน2ด้านØ3ลด1-21/2นิ้ว	2	ตัว	620	1,240.00			1,240.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 38
15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสีØ1 1/4"-2"	2	ตัว	65	130.00			130.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 39
16	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี90ม-มØ1/2"	11	ตัว	18	198.00			198.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 40
17	น๊อปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีØ3/4"	8	ตัว	19.3	154.40			154.40	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 41
18	น๊อปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีØ1/2"	4	ตัว	12.6	50.40			50.40	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 42
รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน					21,738.01		13,290.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นี้มาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณราคาตรวจสอบ

(นายคารณณ์ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 11

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 91106 / 2568 รายการเลขที่..... ๗๗๐๑๓๕

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำรณ ไซยะประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานØ3"แบบหวงมาลัย	2.00	ชุด	6500	13,000.00	—	1,500.00	13,000.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 43
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีวาล์วØ3"	2	ชุด	2970	5,940.00			5,940.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 199
21	ประตุน้ำทองเหลืองØ3/4"	2	ชุด	247.8	495.60			495.60	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 200
22	ประตุน้ำทองเหลืองØ1/2"	4	ชุด	250.78	1,003.12			1,003.12	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 201
23	เกจวัดความดัน0-60psi.	2	อัน	550	1,100.00			2,600.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 202
24	เข็มขัดรัดท่อØ.1/2"	4	ตัว	5	20.00			20.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 44
25	เทปพันเกลียว	2	ม้วน	18	36.00			36.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 45
26	ประเก็นยางØ3"	15	แผ่น	25	375.00			375.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 46
27	น๊อตยึดหน้างานØ.	68	ตัว	45	3,060.00			3,060.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 47
28	ทำเกลียว	40	ชุด	0	0.00	18.00	720.00	720.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 203
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				25,029.72		2,220.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคาตรวจสอบ

(นายคำรณ ไซยะประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 12

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของคน)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง / 2568 รายการเลขที่.....

99601075

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายสำรันธ์ ไชยประ โภณ.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
1	ทดสอบดินวิธีBoringTest(SPT.)	1.00	จุด	0	0.00	13500.00	13,500.00	13,500.00	สพฐ.หน้า 7- รายการ A2086
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				0.00		13,500.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณ ได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายสำรันธ์ ไชยประ โภณ) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวนคินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 13

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวนคินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง /2568 รายการเลขที่..... 016 01075

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายสำราญ ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
1	เสาไฟฟ้าคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.00ม.	1	ต้น	1866	1,866.00	1000.00	1,000.00	2,866.00	สพฐ.หน้า 63- รายการ D5018
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100	ม.	21.3	2,130.00	30.00	3,000.00	5,130.00	สภายคเณจณียรัง รายการที่ 204
3	แฉกควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดิบ-น้ำดี	2	ชุด	2500	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	สภายคเณจณียรัง รายการที่ 129
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5	ชุด	380	1,900.00	250.00	1,250.00	3,150.00	สภายคเณจณียรัง รายการที่ 130
5	สวิตช์ลูกบอลชนิดโมดิ	2	ชุด	1320	2,640.00	550.00	1,100.00	3,740.00	สภายคเณจณียรัง รายการที่ 131
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกบอล)	40	ม.	18	720.00	5.00	200.00	920.00	สภายคเณจณียรัง รายการที่ 132
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				14,256.00		7,150.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการลดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจกสำนักงานคณิศรชกการค้ำ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีงบประมาณ 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีงบประมาณ 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายสำราญ ไซประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (สระพักตะกอน)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 911002 / 2568 รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำนวณ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

[illegible]

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นี้มาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ขอประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99--32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายทวารณ ไซประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวลินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ระบบกรองน้ำคิวลินขนาด 10 ลบ.ม./ชม.)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสนมบุรณ จ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 1141010 / 2568 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำรณ ไร่ประโคน.....เมื่อวันที่20..... เดือน เมษายน พ.ศ.2568

916102563740646070

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมพื้น	4.5	ลบ.ม	0	0.00	142.00	639.00	639.00	สพฐ.หน้า 1- รายการ A1000
	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	10	ลบ.ม	654	6,540.00	104.00	1,040.00	7,580.00	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 198
2	งานแบบหล่อ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%พร้อมไม้ท่อน	337	ตร.ม	575	193,775.00	145.00	48,865.00	242,640.00	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3
	ค้ำยันเสาไม้ 3"x3.00ม.	50	คัน	30	1,500.00		0.00	1,500.00	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3011
	ตะปู	84	กก.	46.73	3,925.32		0.00	3,925.32	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3
3	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 1:3:5	3.2	ลบ.ม	2237.39	7,159.65	532.00	1,702.40	8,862.05	พณิชยจังหวัด บุรีรัมย์ รายการที่ 10
	คอนกรีต 1:2:4	15	ลบ.ม	2187.38	32,810.70	466.00	6,990.00	39,800.70	พณิชยจังหวัด บุรีรัมย์ รายการที่ 7
	คอนกรีต 1:11/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400กก/ลบ.ม.)	27	ลบ.ม	2350.00	63,450.00	532.00	14,364.00	77,814.00	สภายคเ็นจันเียง รายการที่ 205
	ปูนทราย 1:4	1	ลบ.ม	2050.00	2,050.00	532.00	532.00	2,582.00	สภายคเ็นจันเียง รายการที่ 206
4	งานเหล็ก								
	เหล็กเส้นกลม 20 มม. (2.22 กก./เส้น)	82	กก.	22.08	1,810.56	3.50	287.00	2,097.56	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 9
	เหล็กเส้นกลม 20 มม. (4.99 กก./เส้น)	688	กก.	21.22	14,599.36	4.10	2,820.80	17,420.16	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 10
	เหล็กข้ออ้อย 20 มม. (8.88 กก./เส้น)	3362	กก.	20.80	69,929.60	4.10	13,784.20	83,713.80	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 15
	เหล็กข้ออ้อย 20 มม. (15.8 กก./เส้น)	1370	กก.	21.63	29,633.10	4.10	5,617.00	35,250.10	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 16
	เหล็กข้ออ้อย 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	1.3	กก.	19.69	25.60	5.50	7.15	32.75	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 17
	ลวดผูกเหล็ก No 18	168	กก.	40.89	6,869.52	0.00	0.00	6,869.52	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 19
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี 6"	1	ท่อน	4454.00	4,454.00	450.00	450.00	4,904.00	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1010
	ท่อเหล็กอบสังกะสี 4"	2	ท่อน	2759.00	5,518.00	400.00	800.00	6,318.00	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 46
	ท่อเหล็กอบสังกะสี 3"	2	ท่อน	1839.00	3,678.00	380.00	760.00	4,438.00	พณิชยจังหวัด สระแก้ว รายการ 45
	รวมค่าวัสดุตั้งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				447,728.41		98,658.55		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณ ได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุรินทร์ ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคำรณณ์ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 16

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม / ชม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 1141010 / 2568 รายการเลขที่.....

จังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายทรรณ ไซยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อและคูประปา (ยกมา)								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. ๑1 1/2"	5	ท่อน	839	4,195.00			4,195.00	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1004
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. ๑1"	4	ท่อน	566	2,264.00			2,264.00	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1002
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. ๑3/4"	2	ท่อน	380	760.00			760.00	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1001
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. ๑1/2"	1	ท่อน	296	296.00			296.00	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1000
	ท่อPVC.ยาว 4ม. ขึ้น 8.5ปลายเรียบ ๑1 1/2"	1.5	ท่อน	75	112.50			112.50	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 60
	ท่อPVC.ยาว 4ม. ขึ้น 8.5ปลายเรียบ ๑1"	2	ท่อน	60	120.00			120.00	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 58
	ท่อแอสแตง ๑1/2"	1	ท่อน	690	690.00			690.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 207
	ฝากรอบPVC. ขึ้น 13.5 ๑1 1/2"	8	ตัว	10	80.00			80.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 53
	ข้อต่อเกลียวนอกPVC. ขึ้น 13.5 ๑1 1/2"	8	ตัว	12	96.00			96.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 54
	สามทางเหล็กอบสังกะสี ๑1/2"	1	ตัว	22.3	22.30			22.30	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 31
	สามทางเหล็กอบสังกะสี ๑3/4"	1	ตัว	31.9	31.90			31.90	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 30
	สามทางเหล็กอบสังกะสี ๑1"	3	ตัว	67	201.00			201.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 208
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม ๑1/2"	3	ตัว	15.15	45.45			45.45	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 55
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม ๑3/4"	4	ตัว	22.3	89.20			89.20	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 56
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม ๑1"	7	ตัว	46	322.00			322.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 57
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม ๑3"	5	ตัว	374	1,870.00			1,870.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 58
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม ๑4"	8	ตัว	660	5,280.00			5,280.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 59
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม ๑6"	1	ตัว	2,935	2,935.00			2,935.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 60
	ข้อต่อ 90° แอสแตง ๑1/2"	3	ตัว	98.23	294.69			294.69	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 61
	สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน ๑4"	1	ตัว	3,400	3,400.00			3,400.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 62
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี ๑3/4"	2	ตัว	25	50.00			50.00	สายเคเบิลเอ็นจีเนียริง รายการที่ 63
	รวมค่าวัสดุตั้งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				23,155.04		8,200.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นี้มาจากฐานราคากลางของกรมการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายทรรณ ไซยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ระบบกรองน้ำคิวตินขนาด 10 ลบ.ม / ชม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 1141010 / 2568 รายการเลขที่.....

งานก่อสร้างระบบประปา

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายทรรณ ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อและอุปกรณ์ (ยกมา)								
	ซี-โบลท์ชั้น1504"	1	ชุด	426	426.00			426.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 64
	น๊อตเหล็กขนาดสึงกะสี3/4"	2	ตัว	19.3	38.60			38.60	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 65
	รีดแยก04"	1	ตัว	250	250.00			250.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 66
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน06"	2	ตัว	730	1,460.00			1,460.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 67
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน03"	6	ตัว	355	2,130.00			2,130.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 68
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน04"	6	ตัว	430	2,580.00			2,580.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 69
	ประเก็นยาง03"	6	แผ่น	25	150.00			150.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 70
	ประเก็นยาง04"	12	แผ่น	59	708.00			708.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 71
	ประเก็นยาง06"	3	แผ่น	59	177.00			177.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 72
	ฟลอคซิลหน้างาน0.ยว3"	144	ตัว	45	6,480.00			6,480.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 73
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน03"	2	ตัว	6300	12,600.00			22,100.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 74
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน04"แบบพวงมาลัย	2	ชุด	8500	17,000.00			17,000.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 75
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน06"แบบพวงมาลัย	1	ชุด	13500	13,500.00			13,500.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 76
	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก(ปิด-เปิดเร็ว)04"	3	ชุด	8800	26,400.00			26,400.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 77
	ประตุน้ำทองเหลือง01"	2	ชุด	448.4	896.80			896.80	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 78
	ประตุน้ำทองเหลือง01/2"	8	ชุด	250.78	2,006.24			2,006.24	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 79
	ท่อพลาสติค0.51"	10	ม.	35	350.00			350.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 80
	ก๊อกน้ำทองเหลือง(แบบ โกลด์บาวด์)01"	3	อัน	255	765.00			765.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 81
	ท่อเส้นแสดขนาด0.1/2นิ้วทำเกลียวหัว-ท้าย	4	ตัว	95	380.00			380.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 82
	ประตุน้ำเหล็กหล่อถักปีกผีเสื้อ04"	1	ชุด	15500	15,500.00			15,500.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 83
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				103,797.64		9,500.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงบประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายทรรณ ไซประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 18

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม / ชม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 1141010 / 2568 รายการเลขที่.....

ส.ท.อ.ร.ร.น.ค.น.ก.ร.น.

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคาร์ณ ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานก่อสร้าง								
	ก่อสร้างคูน้ำ/2แผ่น	68	ตร.ม	298	20,264.00	94.00	6,392.00	26,656.00	สพฐ. หน้า 29-34 B4
	ก่อสร้างเขื่อนคั่นดินกันน้ำ(19x39x9ชม.)	3.2	ตร.ม	237	758.40	120.00	384.00	1,142.40	สพฐ. หน้า 29-35 B4
7	งานติดตั้งฉาบปูน								
	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	201	ตร.ม	120	24,120.00	80.00	16,080.00	40,200.00	สพฐ. หน้า 34 B6
	ฉาบปูนฉาบมัน	50	ตร.ม	80	4,000.00	105.00	5,250.00	9,250.00	สพฐ. หน้า 34 B6
8	งานทาสี				0.00		0.00	0.00	
	ทาสีน้ำพลาสติก	198	ตร.ม	60	11,880.00	35.00	6,930.00	18,810.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ทาสีน้ำมัน	23	ตร.ม	62	1,426.00	35.00	805.00	2,231.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ทาสีเอนกประสงค์	125	ตร.ม	120	15,000.00	45.00	5,625.00	20,625.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
9	งานอื่นๆ				0.00		0.00	0.00	
	ไม้เนื้อแข็ง 11/2x6 นิ้ว	2.7	ลบ.ฟ	850	2,295.00	220.00	594.00	2,889.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	1.2	ลบ.ฟ	830	996.00	140.00	168.00	1,164.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	วงกบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x1.10 ม. 2 ช่องคั่น	2	ชุด	1650	3,300.00	200.00	400.00	3,700.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 1.60x2.00 ม.	2	ชุด	850	1,700.00	130.00	260.00	1,960.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	4	บาน	3200	12,800.00	1,250.00		12,800.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	บานหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม.	8	บาน	680	5,440.00			5,440.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8	อัน	120	960.00			960.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16	อัน	80	1,280.00			2,530.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	ขอสับเหล็กชุบยา 6 นิ้ว	8	อัน	20	160.00			160.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28	อัน	35	980.00			980.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8	อัน	45	360.00			360.00	สพฐ. หน้า 73 N1005
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				107,719.40		44,138.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานงบประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคาร์ณ ไซประโคน) ผู้อำนวยการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 19

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม / ชม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 1141010 / 2568 รายการเลขที่.....

สหไตรการวิศวกรรม

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายดำรง ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	สายคูพร้อมคูแฉะ	2.00	ชุด	300	600.00			600.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 89
	แผ่นอลูมิเนียม 0.19x0.20ม.หนา 4.5มม.	1	แผ่น	75	75.00			75.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 90
	แผ่นเหล็ก 0.15x0.15ม.หนา 3/16 นิ้ว	2	แผ่น	55	110.00			110.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 138
	เหล็กฉาก 40x40x5มม.ยาว 6ม.	1	ท่อน	384.09	384.09			384.09	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 139
	เหล็กฉาก 75x75x6มม.ยาว 6ม.	1	ท่อน	900.09	900.09			900.09	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 140
	แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435ม.	3	แผ่น	225	675.00			675.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 91
	ทุกตัวหนา 2มม.	9	ตัว	25	225.00			225.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 92
	น็อคสแตนเลส 3/8"	9	ตัว	35	315.00			315.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 93
	ทรายกรองเร็ว	1.2	ลบ.ม	1650	1,980.00	105.00	126.00	2,106.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 94
	กรวดกรอง 11/4"-21/4"	0.8	ลบ.ม	1650	1,320.00	450.00	360.00	1,680.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 95
	ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ทรายกรอง	1	ชุด	3200	3,200.00	1100.00	1,100.00	4,300.00	สายคูเส้นเงินยี่งรายการที่ 96
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				9,784.18		2,136.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีคติน้ำมัน 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีคติน้ำมัน 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายดำรง ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 20

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม / ชม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบุรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 1141010 / 2568 รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายตำรวจ ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

งานโครงสร้างคอกหมู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟชนิดก่องเหล็กเปลี่ยนชนิดหลอด หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	3.00	ชุด	1250	3,750.00	450.00	1,350.00	5,100.00	ขยายตีเงินขึ้นจริงรายการที่ 141
	เดินรับไฟฟ้าที่มีสายยาว 10 เมตร 240 โวลต์ ชนิดฝังเรียบ ผนังพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	2	ชุด	472	944.00	350.00	700.00	1,644.00	ขยายตีเงินขึ้นจริงรายการที่ 142
	สวิทซ์ไฟฟ้า ทาง 1 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลต์ ชนิดฝังเรียบ ผนังพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	ชุด	350	350.00	105.00	105.00	455.00	ขยายตีเงินขึ้นจริงรายการที่ 143
	สวิทซ์ไฟฟ้า ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลต์ ชนิดฝังเรียบ ผนังพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	ชุด	400	400.00	90.00	90.00	490.00	ขยายตีเงินขึ้นจริงรายการที่ 144
11	เสาเข็ม								
	เสาเข็มคอนกรีต หรือคอน. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	51	ต้น	1099.71	56,085.21	980.00	49,980.00	106,065.21	สพฐ. หน้า 2- รายการ A2000
	รวมค่าวัสดุถึงของ , รวมราคาค่าแรงงาน				61,529.21		52,225.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายตำรวจ ไซประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 21

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (อิงน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม / ชม คอกเพิ่ม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินตมบูรณ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 2111100 / 2568 รายการเลขที่.....

นายคณวัฒน์ ไชยประโคน

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคณวัฒน์ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	182.00	ลบ.ม			142.00	25,844.00	25,844.00	สพฐ.หน้า 1- รายการ A1000
	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6.5	ลบ.ม	654	4,251.00	104.00	676.00	4,927.00	พนักจังหวัด สระแก้ว รายการ 198
2	งานแบบหล่อ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% หรือ ไม้คร่าว	172	ท.ม	575	98,900.00	145.00	24,940.00	123,840.00	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3
	ค้ำยันเสาไม้ 3"x3.00ม.	128	ต้น	30	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3011
	ตะปู	43	กก.	46.73	2,009.39	0.00	0.00	2,009.39	สพฐ.หน้า 8 รายการ A3
3	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 1:3:5	5	ลบ.ม	2237.39	11,186.95	532.00	2,660.00	13,846.95	พนักจังหวัด บุรีรัมย์ รายการที่ 10
	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6	ลบ.ม	2187.38	13,124.28	466.00	2,796.00	15,920.28	พนักจังหวัด บุรีรัมย์ รายการที่ 7
	คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม)	29	ลบ.ม	2350	68,150.00	532.00	15,428.00	83,578.00	พนักจังหวัด บุรีรัมย์ รายการที่ 11
4	งานเหล็ก								
	เหล็กเส้นกลม 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25	กก.	22.08	552.00	3.50	87.50	639.50	พนักจังหวัด สระแก้ว รายการ 9
	เหล็กเส้นกลม 8 มม. (4.99 กก./เส้น)	540	กก.	21.22	11,458.80	4.10	2,214.00	13,672.80	พนักจังหวัด สระแก้ว รายการ 10
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1685	กก.	20.8	35,048.00	4.10	6,908.50	41,956.50	พนักจังหวัด สระแก้ว รายการ 15
	เหล็กข้ออ้อย 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2715	กก.	21.63	58,725.45	4.10	11,131.50	69,856.95	พนักจังหวัด สระแก้ว รายการ 16
	ลวดผูกเหล็ก No18	149	กก.	40.89	6,092.61	5.50	819.50	6,912.11	พนักจังหวัด สระแก้ว รายการ 19
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี 6"	0.2	ท่อน	4454	890.80			890.80	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1010
	ท่อเหล็กอบสังกะสี 4"	0.2	ท่อน	2759	551.80			551.80	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1008
	ท่อเหล็กอบสังกะสี 3"	1	ท่อน	1839	1,839.00			4,599.00	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1007
	สามทางเหล็กอบสังกะสี 6"	1	ตัว	2757	2,757.00			2,757.00	สพฐ.หน้า 51- รายการ C1007
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				319,377.08		96,265.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาอย่าง สำนักรบประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคาตรวจสอบ

(นายคณวัฒน์ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตระพระยา อำเภอตระพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 22

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม / ชม คอกเข็ม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 2111100 / 2568 รายการเลขที่.....

งานโครงสร้างระบบประปา

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคารณ ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม-ม 206"	2	ตัว	1836.23	3,672.46			3,672.46	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 146
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน 03"	1.00	ตัว	1385	1,385.00			1,385.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 147
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน 04"	1	ตัว	1750	1,750.00			1,750.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 148
	สามทางเหล็กอบสังกะสี 04"	1	ตัว	816.09	816.09			816.09	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 149
	หน้างานเหล็กหล่อ 03"	3	ตัว	385	1,155.00			1,155.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 150
	หน้างานเหล็กหล่อ 04"	9	ตัว	430	3,870.00			6,370.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 151
	ชุดวาล์วทองเหลือง 03"	2	ชุด	1760	3,520.00			3,520.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 152
	เทปพันแก๊ส	10	ม้วน	18	180.00			180.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 28
	ประเก็นยาง 03"	3	แผ่น	25	75.00			75.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 46
	ประเก็นยาง 04"	6	แผ่น	59	354.00			354.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 26
	น๊อตยึดหน้างาน 0. ยาว 3"	84	ตัว	40	3,360.00			3,360.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 47
6	งานคานค้ำ								
	คานปูนเรียบธรรมดา	57	ตร.ม	120	6,840.00	80.00	4,560.00	11,400.00	สพฐ. หน้า 34 B6
7	งานทาสี								
	ทาสีโพลาสติก	57	ตร.ม	60	3,420.00	35.00	1,995.00	5,415.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ทาสีน้ำมัน	5	ตร.ม	62	310.00	35.00	175.00	485.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ทาสีเมทัลลิก	95	ตร.ม	120	11,400.00	45.00	4,275.00	15,675.00	สภายคเ็นเงินยี่งรรายการที่ 120
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				42,107.55		13,505.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักขึ้นตรงธุรกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคารณ ไซประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 23

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ถังน้ำโชนาค 100 ลบ.ม / ชม คอกเข็ม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 2111100 / 2568 รายการเลขที่.....

นายก อบจ.สระแก้ว

ฝ่ายประมาณราคา โดย.....นายคาร์ณ ไชยประ โคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานอื่นๆ								
	บันไดคอนกรีตขนาด 3.50ม.	1.00	ชุด	4400	4,400.00			4,400.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 98
	ฝาปิดช่องคนลงขนาด 0.95x0.95ม.	1	ชุด	720	720.00			720.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 99
	แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435ม.	2.5	แผ่น	210	525.00			525.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 100
	ตะแกรงมุ้งลวดอูมเนียม 6x6 นิ้ว	2	แผ่น	75	150.00		1,300.00	1,450.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 101
	ท่อผ่านผนัง 3"	3	ชุด	270	810.00			810.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 102
	ท่อผ่านผนัง 4"	1	ชุด	298.7	298.70			298.70	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 103
	สายบูธพร้อมถุงยาง	1	ชุด	280	280.00			280.00	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 89
9	เสาเข็ม								
	เสาเข็มคอนกรีต หรือ คอ. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร. ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57	ต้น	1099.71	62,683.47	980.00	1,300.00	63,983.47	สายเคเบิลเงินยี่สิบรายการที่ 211
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				69,867.17		2,600.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
(นายคาร์ณ ไชยประ โคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (หลังคาขนาด 30 ลบ.ม / ชม คอกเข็ม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.คาพระยา อ.คาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 3111030 / 2568 รายการเลขที่.....

นายค่านันท์ ไชยประโคน

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายค่านันท์ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	ขุดดินหลุมฐานราก/อมดิน	17.00	ลบ.ม		0.00	142.00	2,414.00	2,414.00	สพฐ. หน้า 1- รายการ A1000
	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.5	ลบ.ม	654	1,635.00	104.00	260.00	1,895.00	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 198
2	งานแบบหล่อ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	309	ตร.ม	575	177,675.00	145.00	44,805.00	222,480.00	สพฐ. หน้า 8 รายการ A3
	สাঁสนเสาไม้ 4"x4.00ม.	480	ต้น	65	31,200.00		0.00	31,200.00	สพฐ. หน้า 6 รายการ A2056
	ตะปู	77	กก.	46.73	3,598.21		0.00	3,598.21	สพฐ. หน้า 8 รายการ A3
3	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 1:3:5	0.5	ลบ.ม	2237.39	1,118.70	532.00	266.00	1,384.70	พนักงจังหวัด บุรีรัมย์ รายการที่ 10
	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	16	ลบ.ม	2187.38	34,998.08	466.00	7,456.00	42,454.08	พนักงจังหวัด บุรีรัมย์ รายการที่ 7
	คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม)	11	ลบ.ม	2350	25,850.00	532.00	5,852.00	31,702.00	พนักงจังหวัด บุรีรัมย์ รายการที่ 11
4	งานเหล็ก								
	เหล็กเส้นกลม 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65	กก.	22.08	1,435.20	3.50	227.50	1,662.70	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 9
	เหล็กเส้นกลม 8 มม. (4.99 กก./เส้น)	1042	กก.	21.22	22,111.24	4.10	4,272.20	26,383.44	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 10
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825	กก.	20.8	17,160.00	4.10	3,382.50	20,542.50	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 15
	เหล็กข้ออ้อย 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470	กก.	21.63	10,166.10	4.10	1,927.00	12,093.10	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 16
	เหล็กข้ออ้อย 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2620	กก.	19.69	51,587.80	5.50	14,410.00	65,997.80	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 17
	สวดผูกเหล็ก No18	151	กก.	40.89	6,174.39		0.00	6,174.39	พนักงจังหวัด สระแก้ว รายการ 19
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				384,709.72		85,272.20		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงบประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายค่านันท์ ไชยประโคน) ผู้อำนวยการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 25

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ห้องสุขาขนาด 30 ซม. / ชม. ลอกเข็ม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 3111030 / 2568 รายการเลขที่.....

งานโครงสร้างค่อหมกรต

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายสารณย์ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี 4"	3.00	ท่อน	2489	7,467.00	320.00	960.00	8,427.00	สพฐ. หน้า 51- รายการ C1008
	ท่อเหล็กอบสังกะสี 3"	6	ท่อน	1839	11,034.00	350.00	2,100.00	13,134.00	สพฐ. หน้า 51- รายการ C1007
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 4"	12	ตัว	445	5,340.00			5,340.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 104
	ประเก็นยาง 4"	9	แผ่น	59	531.00			531.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 105
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน 3" (ดินเปิด)	2	ตัว	1385	2,770.00			2,770.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 106
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน 4" (ดินเปิด)	1	ตัว	1750	1,750.00			1,750.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 107
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน 4"	2	ตัว	1900	3,800.00			3,800.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 108
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 3"	26	ตัว	385	10,010.00			10,010.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 109
	ประเก็นยาง 3"	22	แผ่น	25	550.00			550.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 110
	น๊อตยึดหน้างาน 0. ยาว 3"	160	ตัว	45	7,200.00			7,200.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 111
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน 3"	4	ตัว	1380	5,520.00			5,520.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 112
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 3"	1	ตัว	1920	1,920.00			1,920.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 113
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน 3" แบบพวงมาลัย	1	ชุด	6500	6,500.00			6,500.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 114
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน 3"	1	ตัว	1500	1,500.00			1,500.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 115
	ข้อคดกลมเหล็กอบสังกะสี 4"x3"	1	ตัว	320	320.00			320.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 116
	เหล็กยึดท่อ	24	ตัว	150	3,600.00			3,600.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 117
	น๊อตสกรู ยึดท่อ 0.3/8"	72	ตัว	45	3,240.00			3,240.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 118
	เทปพันเกลียว	24	ม้วน	18	432.00			432.00	สขาติเอ็นจินีร้งรายการที่ 119
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				73,484.00		3,060.00		


หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบารออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นั้นมาจากสำนักขึ้นเหรียญกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคามันเชียวเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....



ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายสารณย์ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 26

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (หลังคาเรือน 30 ลบ.ม / ชม คอกเข็ม)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ 3111030 / 2568 รายการเลขที่.....

งานโครงสร้างคอกเข็ม

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคาร์ณ ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อผ่านผนัง 3"	3	ชุด	280	840.00	0.00	0.00	840.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 102
	ท่อผ่านผนัง 4"	1.00	ชุด	335	335.00	0.00	0.00	335.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 103
6	งานปูนฉาบ, ตกแต่ง								
	ฉาบปูนเรียบธรรมดาเสา, คาน	268	ตร.ม	120	32,160.00	80.00	21,440.00	53,600.00	สพฐ. หน้า 34 B6
7	งานทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	268	ตร.ม	60	16,080.00	35.00	9,380.00	25,460.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ทาสีน้ำมัน	28	ตร.ม	62	1,736.00	35.00	980.00	2,716.00	สพฐ. หน้า 48-50 B10
	ทาสีเมมคัลเบส	64	ตร.ม	120	7,680.00	45.00	2,880.00	10,560.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 120
8	งานอื่นๆ				0.00		0.00	0.00	
	บันไดเหล็กขึ้นทอดสูงพร้อมราวกันตก	1	ชุด	22000	22,000.00	4200.00	4,200.00	26,200.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 153
	ปั๊มน้ำกระต๊อบน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	5300	5,300.00	1510.00	1,510.00	6,810.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 121
	สายล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	6400	6,400.00	1800.00	1,800.00	8,200.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 154
	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00ม.	1	ชุด	3900	3,900.00			3,900.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 155
	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด 0.20x0.20 ตร.ม.	7	แผ่น	70	490.00		1,600.00	2,090.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 156
	แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435ม.	3	แผ่น	210	630.00			630.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 157
	ฝาปิดช่องคนลงขนาด 0.90x0.90ม.	1	ชุด	650	650.00			650.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 158
9	เสาเข็ม								
	เสาเข็มคอน. 0.26x0.26ม. ยาว 20ม.	8	คัน	6945.75	55,566.00	1450.00	11,600.00	67,166.00	สาขาตื้นเขินเงินยี่งรายการที่ 212
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				153,767.00		55,390.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบกรลดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณ ได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคาร์ณ ไซประโคน) ผู้อำนวยการงานช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปร 4 หน้า 27

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวตินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ระบบท่อส่งน้ำดิบ)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ ราชการเฉพาะแห่ง / 2568 ราชการเลขที่.....

99467781500 2568

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายทวารณ ไซประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6.03"	15.00	ท่อน	1839	27,585.00	320.00	4,800.00	32,385.00	สพฐ. หน้า 51-C1007
	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6.02"	0	ท่อน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	สพฐ. หน้า 51-C1005
	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม 03"	3	ตัว	314.2	942.60	195.00	585.00	1,527.60	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 122
	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม 02"	0	ตัว		0.00		0.00	0.00	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่
2	การเดินจากตุ่ควาฉวของท่อตุคไปยังปากท่อตุคของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6.03"	10	ท่อน	1839	18,390.00	320.00	3,200.00	21,590.00	สพฐ. หน้า 51-C1007
	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม 03"	2	ตัว	314.2	628.40			628.40	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 122
	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45ม-ม 03"	2	ตัว	334	668.00			668.00	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 213
	ตุ่ควาฉวทองเหลือง 03"	2	ตุค	1760	3,520.00		3,700.00	7,220.00	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 123
	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน 03"	24	ตัว	385	9,240.00			9,240.00	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 124
	ประเก็นยาง 04"	24	แผ่น	59	1,416.00			1,416.00	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 125
	น็อตยิลหน้าจาน	96	ตัว	45	4,320.00			4,320.00	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 126
3	เขารับท่อส่งน้ำดิบ								
	เขารับท่อส่งน้ำดิบด้านทางตุคหน้า	8	ช่วง	4650	37,200.00		0.00	37,200.00	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 159
	แท่นคสล.รับ 10445	2	ตุค	650	1,300.00		0.00	1,300.00	สภายคเณจินตยี่รียงราชการที่ 160
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				105,210.00		12,285.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีกำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคาากลาง สำนักงบประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักจัดซื้อจัดจ้างกรมการปกครอง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....

(นายทวารณ ไซประโคน)

ผู้ประมาณราคาตรวจสอบ

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียด งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบคิวคินขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 121 - 300 หลังคาเรือน (ระบบท่อจ่ายน้ำประปา)

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง / 2568 รายการเลขที่.....

งพพ ๗๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำรณ ไร่ประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
1	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบ๑6"+ข้อต่อ1อัน	0	ท่อน	0		0		0	
2	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบ๑5"+ข้อต่อ1อัน	0.00	ท่อน	0		0.00		0.00	
3	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบ๑4"+ข้อต่อ1อัน	200	ท่อน	547	109,400.00	200.00	40,000.00	149,400.00	สพฐ. หน้า 52-C1038
4	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบ๑3"+ข้อต่อ1อัน	300	ท่อน	340	102,000.00	160.00	48,000.00	150,000.00	สพฐ. หน้า 52-C1037
5	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบ๑21/2"+ข้อต่อ1อัน	0	ท่อน		0.00		0.00	0.00	
6	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบ๑2"+ข้อต่อ1อัน	250	ท่อน	155	38,750.00	125.00	31,250.00	70,000.00	สพฐ. หน้า 52-C1035
7	ท่อPVC.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบ๑11/2"+ข้อต่อ1อัน	250	ท่อน	98	24,500.00	80.00	20,000.00	44,500.00	สพฐ. หน้า 52-C1034
8	น้ำยาเชื่อมท่อPVCขนาด1000กรัม	20	กระป๋อง	310	6,200.00		0.00	6,200.00	สขาตึนเอ็นจิเนียริงรายการที่ 161
9	อุปกรณ์ประปาได้แก่ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้งและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1	รายการ	49000	49,000.00		0.00	49,000.00	สขาตึนเอ็นจิเนียริงรายการที่ 162
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				329,850.00		139,250.00		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาตกลง สำนักงบประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 - 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคำรณ ไร่ประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ปร 4 หน้า 29

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ ราชการเฉพาะแห่ง / 2568 รายการเลขที่..... ๑๑๓๐๘, ๑๑๓๑๓

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำรณ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสินค้าสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดโซ่ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 1.5 kW พร้อมอุปกรณ์	2	เครื่อง	10100	20,200.00	0	0.00	20,200.00	สาขาเคหะชุมชนวังรายการที่ 214
2	ค่าแรงงานติดตั้ง	2.00	เครื่อง		0.00	1100.00	2,200.00	2,200.00	สาขาคีเขื่อนจินียังรังรายการที่ 163
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ หยดโซ่ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 1.5 kW พร้อมอุปกรณ์	2	ตู้	9000	18,000.00	1000.00	2,000.00	20,000.00	สาขาคีเขื่อนจินียังรังรายการที่ 164
รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาระบบงาน					38,200.00		4,200.00		

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีคือน้ำมันนม 2568

ลงชื่อ.....ผู้ประสานงาน/ตรวจสอบ

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

(นายสำรณณ์ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ปร 4 หน้า 30

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดความแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

၂၅၂၀၁၅၂၁၂၁၂၁

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 2.2 kW พร้อมอุปกรณ์	2	เครื่อง	12583	25,166.00	0	0.00	25,166.00	สายเคเบิลเอ็นเอ็มซีเรียงรายการที่ 215
2	ค่าแรงจมนักติดตั้ง	2.00	เครื่อง	0	0.00	1100.00	2,200.00	2,200.00	สายเคเบิลเอ็นเอ็มซีเรียงรายการที่ 165
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ หอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 2.2 kW พร้อมอุปกรณ์	2	คู่	9000	18,000.00	1.20	2.40	18,002.40	สายเคเบิลเอ็นเอ็มซีเรียงรายการที่ 166
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาระเบียงงาน				43,166.00		2,202.40		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายค้ำรณณ์ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ปร 4 หน้า 31

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

အမှတ် ၅၇၆ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၇၁

[illegible]

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นาคำรณณ์ ไชยประ โคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ปร 4 หน้า 32

ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 180 วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ)

506052410

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายกำรณธ์ ไชยประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอะไหล่	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือตรวจสอบวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1	ชุด	3800	3,800.00	0	0.00	3,800.00	สาขาตึกเอ็นจิเนียริง รายการที่ 170
2	เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบดินทองเหลือง	1.00	ชุด	2900	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	สาขาตึกเอ็นจิเนียริง รายการที่ 171
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				6,700.00		0.00		

หมายเหตุ L) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีเดือนมีนาคม 2568

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2568

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 31.99 – 32.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประสานงานราคา/ตรวจสอบ

(นายคำรณ ไชยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ปร 4 หน้า 33

.....
996055544

ฝ่ายประมาณราคาโดย.....นายคำรณ ไร่ประโคน.....เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สารส้ม	1000	กก.	12	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ขยายสินเชื่อเงินยืมรายการที่ 172
2	ปูนขาว	200.00	กก.	18	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	ขยายสินเชื่อเงินยืมรายการที่ 173
3	คอนกรีต ชนิดความแข็งแรง 60 % 50 กก.	1	คิง	3500	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ขยายสินเชื่อเงินยืมรายการที่ 174
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				19,100.00		0.00		
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ + รวมราคาค่าแรงงาน ทั้งโครงการ						3,410,918.50		
	ประเภทงานคู่อุบัติเหตุ						124,068.40		
	ประเภทงานก่อสร้าง						3,286,850.10		

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายคำรณ ไซยประโคน) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง